

WARUNKI TECHNICZNE montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

1. Wodomierz dodatkowy określa ilość wody zużytej bezpowrotnie.
2. Bezpowrotnie zużyta woda, to woda, która nie dostaje się do kratek ściekowych, a następnie do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej np. woda używana do podlewania, mycia samochodów oraz hodowli inwentarza
Woda z mycia samochodu lub obejścia dostająca się do kratek ściekowych nie jest wodą bezpowrotnie zużytą i nie może być opomiarowana wodomierzem dodatkowym
3. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Spółką ilość bezpośrednie zużytej wody, jako zmniejszającą ilość odprowadzanych ścieków, ustalona będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy
4. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych.
5. Wodomierz dodatkowy należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
6. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
7. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory grzybkowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej)
8. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
9. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby
10. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.
11. Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany zgłosić fakt zamontowania wodomierza dodatkowego w siedzibie Spółki w Wolbórze przy ul. Kitowicza 53 lub pod nr tel.(44) 616-45-43 w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰
12. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych i zaplombowaniu wodomierza.
13. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
 - uszkodzenia wodomierza,
 - uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 - uszkodzenia plomb lub mocowania tych plomb, nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności jego legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalanej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
14. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.

Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli Spółka pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku usług.

