

Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej

Dotyczy: dostawców odprowadzających ścieki bytowe z gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej z terenu nowo wybudowanej kanalizacji w miejscowości **Bogusławice**.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku której powstają ścieki przemysłowe, warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji należy uzgadniać bezpośrednio w Spółce z o.o. „KOM-WOL”.

1. Punktem włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej jest końcówka odcinka przyłącza na granicy pasa drogowego i działki dostawcy ścieków. W odległości 3-5 m od granicy pasa drogowego należy zamontować studnię rewizyjną przelotową z tworzywa sztucznego $\varnothing_{\min} 425$.
2. Przyłącze wykonać zgodnie z projektem, który znajduje się w siedzibie Spółki. W przypadku wykonywania podłączenia we własnym zakresie, udostępniamy kserokopię fragmentu mapy dotyczącej danej posesji.
3. Włączanie do studzienki przyłączeniowej tylko i wyłącznie do kinety. Zapewni to możliwość udrażniania i czyszczenia przyłącza specjalistycznym sprzętem w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
4. Przyłącze należy wykonać z rur PVC o średnicy $\varnothing 160$ SN 8
5. Minimalny spadek wynosi 1,5 % t.j. 1,5 cm na 1 mb rurociągu.
6. Rury należy ułożyć w obsypce piaskowej.
7. Zabrania się łączenia instalacji sanitarnej z instalacjami służącymi do odprowadzania innych rodzajów ścieków tj. wód deszczowych, gnojówki, gnojowicy itd.
8. **Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej terenu może nastąpić po zamontowaniu zaworu przeciwwzalewowego (zasuwy burzowej), obsługiwanego i konserwowanego przez dostawcę. Klapę przeciwwzalewową dostawca ścieków jest zobowiązany również w przypadku gdy nieruchomość podłączana ma niekorzystne usytuowanie w stosunku do usytuowania sieci kanalizacyjnej ukształtowanie terenu, zagrażające wylewaniu się ścieków przez przybory sanitarne do budynku (ów) z którego (ych) są odprowadzane ścieki lub przez studnie rewizyjną na przyłączy na teren nieruchomości.**
9. Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe w trakcie wykonywania robót uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociągów, kanałów sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągu, ciepłociągu itp.
10. Wykonawca przyłącza kanalizacyjnego powinien posiadać wiedzę i umiejętności do wykonywania takich robót.
11. **Zgodnie z artykułem 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) inwestor ma obowiązek inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego.**
12. Przyłącze przed zasypaniem i zinwentaryzowaniem przez geodetę należy zgłosić do wstępnego odbioru technicznego przez służby Spółki - tel. 44/61-64-543, 607-733-985 w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ lub wcześniej uzyskać zezwolenie na dokonanie zasypania bez ich obecności.
13. Po wykonaniu przyłącza Inwestor jest zobowiązany do: powiadomienia Spółki z o.o. „KOM-WOL” o zakończeniu robót celem dokonania odbioru końcowego i spisania protokołu i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.
14. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej będzie przyjmowana jako równa ilości wody wskazanej przez licznik lub liczniki wody przyjęte do rozliczeń za pobraną wodę.

W przypadku poboru wody, która po zużyciu nie trafia do kanalizacji w rozliczeniach uwzględnia się tylko tę wodę, której wielkość zużycia będzie ustalana na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego przez dostawcę ścieków i przyjętego do rozliczeń przez odbiorcę. Sposób i miejsce zamontowania dodatkowego licznika uzgadniać w Spółce KOM-WOL.

Zabrania się korzystania z kanalizacji gminnej w sposób nielegalny tj. bez zgłoszenia do odbioru lub np. przepompowywania ścieków z własnego szamba do kanalizacji.

W przypadku stwierdzenia takich praktyk grożą określone w przepisach kary finansowe.